PRIMA spol. s r.o.
Bratří Štefanů 973
500 03 Hradec Králové
IČ: 00486361

INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

Smlouva o dílo – prostory IOS
Č.j. KRPL-27970-56/ČJ-2011-1800VZ

(dále jen „smlouva")

dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**")

1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:**

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Sídlo: Náměstí Dr. E. Beneše 24, Liberec 1 – Staré Město, 460 32
Zastoupená: plk. Mgr. Milan Franko, ředitel
IČ 72050501
DIČ CZ72050501
Bank. spojení: ČNB, pobočka Liberec
Č.účtu: 845448881/0710
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Brabec, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
Technický dozor: Jiří Čeliš
E-mail: osm.krplb@mvcr.cz
Tel. 974 461 242
Fax 974 461 468

(dále jen jako „**objednatel**")

1.2. **Zhotovitel:**

PRIMA spol. s r.o.

Sídlo: Bratří Štefanů 973, 500 03 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Javorským – jednatel společnosti
IČ:00486361
DIČ:CZ00486361
Bankovní spojení:ČSOB Hradec Králové
Č.účtu: 189781444/0300
Kontaktní osoby: Ing. Jaroslav Hruška - výkonný ředitel
p. Richard Dvořák - vedoucí výroby
Ing. Josef Slavík - stavbyvedoucí
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vl. 76

(dále jen jako „**zhotovitel**")

2. Úvodní ustanovení

2.1. Na vybudování Integrovaného operačního střediska (dále jen IOS) byla vypracována projektová žádost a byla podána do Integrovaného operačního programu. Projekt byl zaevidován pod registračním číslem **CZ.1.06/3.4.00/11.07558** s názvem „Integrované operační středisko – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje" a je spolufinancován z prostředků Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky.

2.2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 28.3.2012 (dále jen „**nabídka**") podaná ve veřejné zakázce nazvané „Rekonstrukce a modernizace objektů Policie ČR v Liberci, ul. Pastýřská č.p. 375 a 589" (dále jen „**Veřejná zakázka**"), zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZVZ**").

2.3. Výchozí údaje:

a) Název: stavební práce v prostorech IOS (dále jen „**Předmět realizace**")

b) Místo plnění: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Pastýřská č. p. 589, Liberec 1

c) Investor: Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

d) Součástí Předmětu realizace je:
- provedení revizní zkoušky elektrických zařízení dle ČSN,
- zkoušky provedených kanalizací, topné zkoušky, vyhotovení protokolu o vpuštění plynu,
- zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  /dokumentace skutečného provedení stavby musí respektovat náležitosti či závazky plynoucí z pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy (zejména stavebního povolení, rozhodnutí v rámci územního řízení), závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury/.

2.4. Dílo bude zpracováno v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou společností Agora, architektonický a stavební ateliér s.r.o., U Soudu 536/6a Liberec 2, která je součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a zhotovitel prohlašuje, že se s ní plně seznámil (dále jen „**Realizační projekt**"). Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zpracováno v souladu s nabídkou zhotovitele.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s Realizační dokumentací a se staveništěm. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním slepých rozpočtů na předmět díla.

3. Předmět smlouvy

3.1. Zhotovitel provede pro objednatele Předmět realizace dle schváleného Realizačního projektu, pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy (zejm. stavebního povolení), zápisu z předání staveniště a případných dodatků k této smlouvě. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

3.2. Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby v písemné i digitální formě na technickém nosiči CD nebo DVD.

3.3. Veškeré činnosti uvedené v čl. 2 a 3 Smlouvy, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným zhotovitel zavazuje, budou nadále též označovány souhrnně jako „**dílo**" nebo „**stavba**".

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a Realizačním projektem, a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se se stavem místa plnění a staveniště a se stavbou souvisejícími podklady.

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

4.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s Realizačním projektem a podmínkami obsaženými v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy (zejm. stavební povolení). Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení obchodního zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z Realizačního projektu.

4.2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při realizaci díla musí odpovídat požadavkům čl. 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazních zkouškách. Podmínkou dokončení stavby je prokázání realizace dle projektu.

4.3. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou stanoveny v čl. 16 smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta a technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy

nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.

4.4. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.

4.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.

4.6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Doba plnění

5.1. Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla do 5 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 20.11.2012 v souladu s harmonogramem provádění stavebních prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle odst. 5.7 až 5.10 této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

5.3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu zahájení realizace stavebních prací dle harmonogramu provádění stavebních prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení nebo z důvodů okolností vyšší moci dle odst. 5.7 až 5.10 této smlouvy, a zhotovitelem předpokládaný termín zahájení se tak zpozdí o více než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty dokončení tak, že jím navržený termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění; doba realizace dle odst. 5.2 smlouvy tak bude vždy zachována.

5.4. V případě, že zhotovitel nezahájí zhotovení díla dle odst. 5.1 smlouvy ani do 14 dnů po výzvě objednatele, je objednatel oprávněn bez jakékoliv sankce ze strany hotovitele odstoupit od smlouvy.

5.5. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.

5.6. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla dle článku 14 smlouvy.

5.7. Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno okolnostmi ve smyslu § 374 obchodního zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, důvody vyplývajících z právních předpisů (např. technologické přestávky, nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.

5.8. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

5.9. Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři měsíce, plnění této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.

5.10. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy. V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu má objednatel právo odstoupit od smlouvy kdykoli bez udání důvodů.

6. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

6.1. Vlastnické právo k dílu vzniká objednateli dnem jeho převzetí.

6.2. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.

6.3. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.

7. Cena díla a fakturace

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH činí: **5.725.836,- Kč**
Zákonné DPH činí: **1.145.168,- Kč**
Celková cena včetně DPH činí: **6.871.004,- Kč**
Slovy:

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná. Překročení nebo změna nabídkové ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace předmětu plnění dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.

7.2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „**faktura**") vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.

7.3. Faktury budou v souladu s odst. 7.2 této smlouvy a v souladu s finančním harmonogramem, který je přílohou č. 1 této smlouvy, zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně (s výjimkou první faktury uvedenou níže) na základě soupisu provedených prací. Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci Předmětu realizace za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli vždy k **10.** pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. Objednatel tento soupis odsouhlasí do **5** pracovních dnů; do **2** pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad.

7.4. Zhotovitel je v souladu s odst. 7.3 smlouvy oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše **90 %** celkové ceny díla podle odst. 7.1 smlouvy. Zbývajících **10 %** celkové ceny díla podle odst. 7.1 smlouvy zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do **30** dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného díla.

7.5. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je **30 dnů** od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

7.6. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a údaje uvedené v § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a uvede údaje:

- předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny.
- evidenční údaje akce – č. j. smlouvy, registrační číslo projektu a informaci, že se jedná o projekt spolufinancovaný z IOP
- vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonního čísla

7.7. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

7.8. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

7.9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce a vzniklé více-náklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

7.10. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak.

8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu

8.1. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr zahrnují všechny práce zhotovovací i pomocné, v rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 2, čl. 3 této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a to včetně prací nutných pro řádné dokončení, předání a provozování díla, a to i v případě, že tyto práce nejsou v soupisech prací nebo oceněného výkazu výměr, který je součástí této smlouvy jako příloha č. 3, konkrétně uvedeny. Veškeré práce nesouvisející s předmětem smlouvy dle čl. 3 této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a které nejsou předmětem oceněného výkazu výměr (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 3, jsou považovány za vícepráce / dodatečné práce.

8.2. Za méněpráce se považují práce, dodávky, služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně, avšak strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly.

8.3. O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek ke smlouvě s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se ZVZ.Hodnota případných méněprací nesnižuje celkovou cenu za účelem výpočtu limitu pro postup dle § 23 ZVZ.

8.4. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady Realizačního projektu, je povinen na ně objednatele písemně upozornit.

8.5. Není-li objednatel schopen odstranit vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění zhotovitele a termín dokončení díla bude prodloužena o dobu, o kterou budou odstraňovány vady Realizačního projektu.

9. Vady díla a záruky

9.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.

9.2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že po smluvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely specifikované ve stavebním povolení a kolaudačním souhlasu a že si zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu s Realizačním projektem, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v Realizačním projektu včetně jejích změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto odstavci označována rovněž jen jako „**záruka za jakost**").

9.3. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanovených projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

9.4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců (dále jako „**Záruční doba**"). Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni vydání dílčího kolaudačního souhlasu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.

9.5. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno faxem, emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje. Telefonní (faxové) číslo a email pro uplatnění vady jsou:

tel/fax: 602 111 216, 495 542 891
email: hruska@primahk.cz,
adresa pro doručení oznámení o vadě: Bratří Štefanů 973, 500 03 Hradec Králové

9.6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla do **2** pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9.7. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do **24** hod. od okamžiku uplatnění takovéto vady.

9.8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, vč. napojení na média. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

9.9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce **60** měsíců. Běh této záruční lhůty neskončí před uplynutím Záruční doby na celé dílo.

9.10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 15 této smlouvy.

9.11. Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělky, dohodly se strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem: v zápise o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky v době předání a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 30 dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad.

10. Stavební deník

10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. a dále v elektronické podobě. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

10.2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný.

10.3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

11. Staveniště

11.1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené Realizačním projektem a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

11.2. Zhotovitel obdrží písemné instrukce před zahájením stavebních prací týkající se vstupu a pohybu pracovníků zhotovitele ve vyhrazených prostorech objektu Policie ČR.

11.3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla dle čl. 5 v den nabytí platnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZoBP") tak, aby objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. V případě nedodržení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč**. Ustanovení čl. 15 této smlouvy se použijí obdobně.

11.4. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím

protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přebírá a objednatel předává.

11.5. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu stavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

11.6. Potřebná povolení včetně příslušných vyjádření a stanovisek k případné uzavírce silnic nebo místních komunikací zajistí zhotovitel u příslušného správního orgánu a zajistí splnění jimi stanovených podmínek.

11.7. Jestliže v souvislosti s prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění a udržování dočasného dopravního značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

11.8. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.

11.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.

11.10. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu v souladu s Realizačním projektem a pravomocným rozhodnutím správních orgánů. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Ustanovení čl. 15 této smlouvy se použijí obdobně.

12. Zařízení staveniště

12.1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou, pro potřeby realizace prací Předmětu realizace (čl. 2, čl. 3 smlouvy), je vymezeno velikostí vlastního staveniště. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

12.2. Dodávku a přístup k médiím (elektřina, voda) si zajistí na své náklady zhotovitel (odděleně od měření spotřeb zadavatele). Uvedené náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

12.3. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

13. Provádění díla

13.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.

13.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.

13.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména ZoBP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

13.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

13.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.

13.6. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru investora týkajících se kvality a bezpečnosti díla, bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací včetně pozastavení financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody.

13.7. V případech stanovených ZoBP je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.

14. Předání díla

14.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat po dokončení díla objednatele k předání díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele svolat předávací a přejímací řízení.

14.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle Realizačního projektu, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky.

Dále je zhotovitel povinen zajistit vydání kolaudačního souhlasu, k čemuž je od objednatele oprávněn požadovat nezbytnou součinnost. Na písemnou žádost objednatele je zhotovitel povinen bezodkladně zajistit také dílčí kolaudaci objednatelem určené části díla, pokud to povaha a stav takové části díla umožňuje.

Objednatel tímto uděluje zhotoviteli plnou moc k jednání s příslušným stavebním úřadem a se všemi dotčenými orgány, právnickými a fyzickými osobami ve věci vydání kolaudačního souhlasu s užíváním díla nebo části díla dle této smlouvy.

14.3. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 3 této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli kolaudační souhlas.

14.4. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, která bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno (bez vad a nedodělků), vč. dokladů o zkouškách, měření a projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

14.5. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání díla, případně jeho části, sjedná objednatel podmínky se zhotovitelem písemnou formou a v dostatečném předstihu.

14.6. Převzetí díla pouze pro účely vydání kolaudačního souhlasu bude provedeno stranami pouze v případě, že o to požádá jedna smluvní strana druhou smluvní stranu, a že příslušný správní orgán bude vyžadovat před zahájením řízení o vydání kolaudačního souhlasu převzetí díla objednatelem a dílo nebude řádně provedeno, avšak bude provedené do takové míry, že toto provedení bude vyhovovat pro účely řízení o vydání kolaudačního souhlasu. Zápis o takovémto převzetí pouze pro účely kolaudace bude zřetelně označen jako převzetí pouze pro účely kolaudace a popis vad a nedodělků bude v tomto případě pouze orientační. Po řádném provedení díla bude následovat převzetí díla jak je to předpokládáno v této smlouvě.

15. Sankční ujednání

15.1. Nebude-li jakákoli faktura vystavená v souladu s čl. 7 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti (mimo pozastávku), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

15.2. V případě prodlení s dodáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli sankci ve výši 0,05 % z ceny nedodaného díla za každý i započatý den prodlení bez DPH.

15.3. V případě prodlení z vyklizení a vyčištění staveniště dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit sankci ve výši **100 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

15.4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. 17 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli sankci ve výši **100 000,- Kč**, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

15.5. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady nebránící užívání díla dle odst. 9.6 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli sankci ve výši **50 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

15.6. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění vady bránící provozu díla nebo havárie dle odst. 9.7 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli sankci ve výši **1 000,- Kč** za každou i započatou hodinu prodlení.

15.7. V případě porušení povinností stanovených v čl. 11 odst. 5 až 8 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat sankci **50 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

15.8. Všechny výše uvedené sankce jsou splatné do 10 kalendářních dnů od jejich písemného uplatnění smluvní stranou. Sankce lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o sankci není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši sankce.

15.9. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v důsledku čehož bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli do 10 kalendářních dnů od jejího písemného uplatnění nahradit, pokud nebyla způsobena v důsledku jednání či opomenutí objednatele. Uvedené odpovědnosti za škodu se zhotovitel zprostí v případě, že objednatele na možné porušení právních předpisů včas, tj. v době, kdy mohlo být nebezpečí porušení právních předpisů ještě odstraněno, upozornil.

16. Ukončení smlouvy

16.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

- prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů,
- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné přiměřené lhůtě 14 dnů,
- kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího písemného souhlasu objednatele,
- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.

16.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

16.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených obchodním zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

16.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.

16.5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

16.6. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

16.7. Strany se dohodly, že po ukončení účinnosti smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, sankčních ujednání, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

16.8. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby výše uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

- zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení",
- objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne odstoupení od smlouvy dle bodu 16.1 a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
- smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění.

17. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

17.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

17.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „**Důvěrné informace**") dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.

17.3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.

17.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

17.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

17.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné Veřejné zakázky.

18. Rozhodné právo a soudní příslušnost

18.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

18.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou mezi zhotovitelem a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na niž byla převedena práva a povinností objednatele ze smlouvy, obecný soud této osoby.

19. Práva a povinnosti smluvních stran

19.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor a umožnit jejich účast na kontrolních dnech.

19.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.

19.3. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

19.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **50 000 000,- Kč.** Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

19.5. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

19.6. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

19.7. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 19.4 smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

20. Změny smlouvy, oznámení, přílohy

20.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

20.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.

20.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:

- objednateli na adresu jeho sídla
- zhotoviteli na adresu: Bratří Štefanů 973, 500 03 Hradec Králové

Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu s tímto ustanovením.

Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejpozději 10 dnů před její změnou. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

Smluvní strany povolují doručování dokumentů prostřednictvím datových schránek, pokud to povaha dokumentů s ohledem na archivaci nevyžaduje jinak.

21. Závěrečná ustanovení, podpisy

21.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

21.2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.

21.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

21.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

21.5. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné.

21.6. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů, tj. logy Evropské unie a logem projektu dle Manuálu publicity („Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření", Příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu). Manuál publicity objednatel pro zhotovitele zajistí.

21.7. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od finančního ukončení projektu, minimálně však do roku 2021.

21.8. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra pro regionální rozvoj České republiky, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

21.9. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

22. Přílohy

Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1 – finanční harmonogram
Příloha č. 2 – harmonogram provádění stavebních prací
Příloha č. 3 – oceněný výkaz výměr

V Liberci dne: - 5 -06- 2012

OBJEDNATEL:

Ing. Jaroslav Javorský
jednatel PRIMA spol. s r.o.

plk. Mgr. Milan Franko
ředitel

PRIMA spol. s r.o.
Bratří Štefanů 973
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ00486361

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
LIBERECKÉHO KRAJE
460 32 LIBEREC, NÁM. Dr. E. BENEŠE 24

Harmonogram postupu prací
"Rekonstrukce a modernizace objektu č.p. 589 IOS, Policie ČR Liberec"

Příloha č.1

FINANČNÍ HARMONOGRAM

PRIMA spol. s r. o.
Bratří Štefanu 973
500 03 Hradec Králové

rok	2012																					
měsíc	červen			červenec			srpen			září			říjen			listopad					
dekáda	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Vyklizení rekonstruovaných prostor objednatelem do 10.6.2012																						
Svislé a kompletní konstrukce																						
Úpravy povrchů																						
Ostatní konstrukce a bourání																						
Zdravotechnika- vnirřní kanalizace																						
Zdravotechnika- vnirřní vodovod																						
Zdravotechnika- zařizovací předměty																						
Ústřední vytápění - armatury																						
Konstrukce montované z desek a dílců a panelů																						
Konstrukce truhlářské																						
Konstrukce zámečnické																						
Podlahy z dlaždic																						
Podlahy povlakové																						
Obklady keramické																						
Malby																						
Elektromontáže																						
Montáže oznam. a zabezp. zařízení																						
Montáže vzduchotechnických zařízení																						
Vybavení místností																						
Finanční plnění	336.283			785.242			1.049.499			1.812.313			887.262			855.237					

Poznámka: termín zahájení a dokončení bude záviset
na termínu podpisu SOD.
předpokládaný termín zahájení 12.6. 2012
předpokládaný termín ukončení 20.11. 2012

PRIMA spol. s s.r.o.
Bratří Štefanů 978
Hradec Králové

Zpracoval :Milan Drábek

Harmonogram postupu prací
"Rekonstrukce a modernizace objektu č.p. 589 IOS, Policie ČR Liberec"

Příloha č.2

HARMONOGRAM		Rekonstrukce a modernizace objektu č.p. 589 IOS, Policie ČR Liberec																		
PRIMA spol. s r. o.	rok	2012																		
Bratří Štefanů 973	měsíc	červen			červenec			srpen			září			říjen			listopad			
500 03 Hradec Králové	dekáda	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Vyklizení rekonstruovaných prostor objednatelem do 10.6.2012																				
Svislé a kompletní konstrukce																				
Úpravy povrchů																				
Ostatní konstrukce a bourání																				
Zdravotechnika- vnirřní kanalizace																				
Zdravotechnika- vnirřní vodovod																				
Zdravotechnika- zařizovací předměty																				
Ústřední vytápění - armatury																				
Konstrukce montované z desek a dílců a panelů																				
Konstrukce truhlářské																				
Konstrukce zámečnické																				
Podlahy z dlaždic																				
Podlahy povlakové																				
Obklady keramické																				
Malby																				
Elektromontáže																				
Montáže oznam. a zabezp. zařízení																				
Montáže vzduchotechnických zařízení																				
Vybavení místností																				

Poznámka: termín zahájení a dokončení bude záviset
na termínu podpisu SOD.
předpokládaný termín zahájení 12.6. 2012
předpokládaný termín ukončení 20.11. 2012

KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby	Rekonstrukce a modernizace objektů č.p.589 **IOS**	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Pastýřská, Liberec
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant	AGORA spol. s.r.o., Liberec		
Zhotovitel	**PRIMA s.r.o.**		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		16.3.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	**HSV**	Dodávky	3 351,24
2		Montáž	578 937,45
3	**PSV**	Dodávky	606 635,01
4		Montáž	1 016 280,16
5	**"M"**	Dodávky	4 350,00
6		Montáž	3 216 328,63
7	**ZRN (ř. 1-6)**		5 425 882,49
20	HZS		258 953,80

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	**DN (ř. 8-11)**	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	41 000,00
14	Mimostav. doprava	0,00
15	Územní vlivy	0,00
16	Provozní vlivy	0,00
17	Ostatní	0,00
18	NUS z rozpočtu	0,00
19	**NUS (ř. 13-18)**	41 000,00
22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

PRIMA spol. s r.o.
Bratří Štefanů 973
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ00486361

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		5 725 836,00
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	5 725 836,00 DPH	1 145 168,00
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**6 871 004,00**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: **Rekonstrukce a modernizace objektů č.p.589 IOS**
Objednatel:
Zhotovitel: PRIMA s.r.o.

Datum: 16.3.2012
Projektant: AGORA spol. s.r.o., Liberec
Zpracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 10 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
2011_16	Rekonstrukce a modernizace objektů č.p.589 IOS	5 725 836,00	0,00	1 145 168,00	6 871 004,00
SO-01 Z	SO-01 589 IOS Oprava objektu - započitatelné	2 144 826,00	0,00	428 966,00	2 573 792,00
SO-01 N	SO-01 589 IOS Oprava objektu - nezapočitatelné	3 581 010,00	0,00	716 202,00	4 297 212,00
	Celkem	**5 725 836,00**	**0,00**	**1 145 168,00**	**6 871 004,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce a modernizace objektů č.p.589 IOS	JKSO	
Název objektu	**SO-01 589 IOS Oprava objektu - započitatelné**	EČO	
Název části		Místo	Pastýřská, Liberec
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant	AGORA spol. s.r.o., Liberec		
Zhotovitel	**PRIMA s.r.o.**		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		16.3.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	2 568,24
2		Montáž	244 448,80
3	PSV	Dodávky	275 341,25
4		Montáž	415 348,34
5	"M"	Dodávky	1 087,50
6		Montáž	1 132 669,63
7	**ZRN (ř. 1-6)**		2 071 463,76
20	HZS		57 362,60

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	**DN (ř. 8-11)**	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	16 000,00
14	Mimostav. doprava	0,00
15	Územní vlivy	0,00
16	Provozní vlivy	0,00
17	Ostatní	0,00
18	NUS z rozpočtu	0,00
19	**NUS (ř. 13-18)**	16 000,00
22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		2 144 826,00
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	2 144 826,00 DPH	428 966,00
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**2 573 792,00**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a modernizace objektů č.p.589 IOS
Objekt: SO-01 589 IOS Oprava objektu - započitatelné
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: PRIMA s.r.o.
Datum: 16.3.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**259 508,67**
3	**Svislé a kompletní konstrukce**	**17 163,36**
6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**	**74 638,69**
9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**	**167 706,62**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**690 689,59**
763	**Konstrukce montované z desek, dílců a panelů**	**75 975,20**
766	**Konstrukce truhlářské**	**194 854,18**
767	**Konstrukce zámečnické**	**68 748,10**
776	**Podlahy povlakové**	**339 151,87**
784	**Dokončovací práce - malby**	**11 960,24**
M	**Práce a dodávky M**	**1 121 265,50**
22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zařízení**	**1 522,50**
24-M	**Montáže vzduchotechnických zařízení**	**1 119 743,00**
O04	**Vybavení místností**	**57 362,60**
	Celkem	**2 128 826,36**

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a modernizace objektů č.p.589 IOS
Objekt: SO-01 589 IOS Oprava objektu - započitatelné
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: PRIMA s.r.o.
Datum: #####

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								259 508,67	
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**17 163,36**	
	D		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				1 957,50	20,0
1	K	012	317121104	Montáž ocelových překladů pro světlost otvoru do 3750 mm	kus	5,00	391,50	2 568,24	20,0
2	M	MAT	133834200	tyč ocelová IPE , značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120	t	0,12	21 402,00	12 637,62	20,0
3	K	011	342248310	Příčky tl 80 mm z tvárnic keramických P+D pevnosti P 6 na MVC 5, REI 180 DP1	m2	39,15	322,80	**74 638,69**	
	D		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				17 030,25	20,0
4	K	011	612421432	Vnitřní omítka stěn vápenná nebo vápenocementová štuková s 1x tkaninou	m2	78,30	217,50	57 608,44	20,0
5	K	011	612471411	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem	m2	367,87	156,60	**167 706,62**	
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				12 491,63	20,0
6	K	776	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	717,91	17,40	24 223,88	20,0
7	K	777	777611900	Opravy podlah podkladu DTD	m2	248,45	97,50	11 900,76	20,0
8	K	771	771591113	Podlahová akrylátová penetrace podkladu	m2	248,45	47,90	60 412,80	20,0
9	K	211	627473111	Vyrovnávací vysoceflexibilní potěr tl 5 mm	m2	248,00	243,60	22 760,59	20,0
10	K	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	327,02	69,60	3 378,96	20,0
11	K	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní, vč. demontáže dveří	m2	23,40	144,40	14 355,00	20,0
12	K	006	979083117	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m	t	55,00	261,00	7 177,50	20,0
13	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	55,00	130,50	2 392,50	20,0
14	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	55,00	43,50	1 435,50	20,0
15	K	006	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	55,00	26,10	7 177,50	20,0
16	K	013	979098191	Poplatek za skládku - suti	t	55,00	130,50	**690 689,59**	
	D		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**75 975,20**	
	D		763	**Konstrukce montované z desek, dílců a panelů**				63 656,68	20,0
17	K	763	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	89,23	713,40	7 627,34	20,0
18	K	763	763121455	SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	12,33	618,60	3 480,00	20,0
19	K	763	763164723	SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky pož.odolnost R30	kus	10,00	348,00	1 211,18	20,0
20	K	763	998763403	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	747,64	1,62	**194 854,18**	
	D		766	**Konstrukce truhlářské**				38 907,27	20,0
21	K	766	766422344	Montáž obložení podhledů jednoduchých panely	m2	248,45	156,60	90 783,63	20,0
22	M	MAT	590305892	podhled kazetový pož.odolnost R60	m2	248,45	365,40	3 001,80	20,0
23	K	766	766621013	Montáž oken jednoduchých pevných výšky přes 2,5m s rámem do zdiva	m2	6,00	500,30	6 394,50	20,0
24	M	MAT	611400051	okno plastové pevné zasklení 400 x 150 cm	kus	1,00	6 394,50	1 566,00	20,0
25	K	766	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,00	391,50		

26	M	MAT	611629323	dveře vnitřní hladké lamino šedé plné 1křídlé 90x197 cm EI 30 DP3 C (21)	kus	1,00	17 400,00	[illegible]	
27	M	MAT	611629346	dveře vnitřní hladké lamino šedé plné 1křídlé 80x197 cm (23)	kus	2,00	1 609,50	3 219,00	[illegible]
28	M	MAT	611629423	dveře vnitřní hladké laminátové šedé plné 2křídlé 160x197 cm bezp. třídy 3 (SS4=3) (24)	kus	1,00	16 530,00	16 530,00	20,0
29	K	766	766660002	Montáž zárubní	kus	4,00	304,50	1 218,00	20,0
30	M	MAT	553311040	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P	kus	2,00	546,40	1 092,80	20,0
31	M	MAT	553311060	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P	kus	1,00	558,50	558,50	20,0
32	M	MAT	553311250	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 1600 dvoukřídlá	kus	1,00	770,00	770,00	20,0
33	K	766	766660722	Montáž dveřního kování	kus	4,00	174,00	696,00	20,0
34	K	767	767649191	Dodávka a montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	2,00	1 479,00	2 958,00	20,0
35	K	767	767649194	Montáž elektronický zámku	kus	2,00	174,00	348,00	20,0
36	M	MAT	562164130	elektronický zámek	kus	2,00	957,00	1 914,00	20,0
37	M	MAT	549141030	kování bezpečnostní Rostex, knoflík-klika R 802 /O Ti	kus	2,00	1 914,00	3 828,00	20,0
38	M	MAT	549146220	klika včetně štítu a montážního materiálu Jana BB 72 matný nikl	kus	2,00	696,00	1 392,00	20,0
39	K	766	766311111	Montáž dřevěného zábradlí vnitřního	m	0,36	130,50	46,98	20,0
40	M	MAT	611872211	madlo dřevěné dubové	m	0,36	304,50	109,62	20,0
41	K	766	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1 927,34	1,10	2 120,08	20,0
	D		**767**	**Konstrukce zámečnické**				**68 748,10**	
42	K	767	767995103	D+Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg Z/12	kpl	12,00	1 635,60	19 627,20	20,0
43	K	767	767662118	D+Montáž mříží Z/3	kpl	1,00	11 832,00	11 832,00	20,0
44	K	767	767662119	D+Montáž mříží Z/2; Z/13	m2	7,61	2 679,60	20 391,76	20,0
45	K	767	767662120	Montáž mříží pevných přivařených	m2	9,92	304,50	3 020,64	20,0
46	M	MAT	553811300	bezpečnostní mříž - bezpečnostní certifikovaný katr třídy 2	kpl	1,00	13 876,50	13 876,50	20,0
	D		**776**	**Podlahy povlakové**				**339 151,87**	
47	K	776	776561119	Systémová zdvojená podlaha - D2	m2	252,52	783,00	197 723,16	20,0
48	K	776	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	234,55	13,10	3 072,61	20,0
49	M	MAT	284110040	lišta podlahová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m	m	234,55	10,40	2 439,32	20,0
50	K	776	776561110	Lepení pásů povlakových podlah z pvc	m2	252,52	82,70	20 883,40	20,0
51	M	MAT	284102420	krytina podlahová homogenní s abrazivními zrnky	m2	179,32	478,50	85 804,62	20,0
52	M	MAT	284102421	krytina podlahová homogenní s vrstvou PUR tl 2,5 mm	m2	73,20	399,30	29 228,76	20,0
	D		**784**	**Dokončovací práce - malby**				**11 960,24**	
53	K	784	784453661	Malby stěn směsi tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	337,70	21,80	7 361,86	20,0
54	K	784	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	367,87	12,50	4 598,38	20,0
	D		**M**	**Práce a dodávky M**				**1 121 265,50**	
	D		**22-M**	**Montáže oznam. a zabezp. zařízení**				**1 522,50**	
55	K	922	221330435	Montáž hasícího přístroje	kus	1,00	261,00	261,00	20,0
56	K	922	221330436	Revize hasícího přístroje	kus	1,00	174,00	174,00	20,0
57	M	MAT	449321130	přístroj hasicí ruční práškový	kus	1,00	1 087,50	1 087,50	20,0
	D		**24-M**	**Montáže vzduchotechnických zařízení**				**1 119 743,00**	
58	K	PK	241241241	Vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	1 119 743,00	1 119 743,00	20,0
	D		**O04**	**Vybavení místností**				**57 362,60**	
59	K	PK	987112112	Dodávka a montáž ostatních výrobků	kpl	1,00	57 362,60	57 362,60	20,0
				Celkem				**2 128 826,36**	

VÝKAZ VÝMĚR

SO 1 – Rekonstrukce obj. č.p.589-4.np IOS
VZDUCHOTECHNIKA

Pol.č.	Popis	M.j.	Množství	Dodávky		Montáže	
				jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zařízení č.1 – Server – klimatizace						
1,1	Jednotka přesné klimatizace ,celkový výkon 33,6kW ,citelný výkon 33,6kW, počet kompresorů 2 , množství vzduchu 9720 m3/h, výfuk spodní, externí tlak Pa 50, EC ventilátor, včetně kondenzátního čerpadla a základového rámu pro jednotku-výška 500 mm	ks	2	175 485,90	350 971,80	10 850,00	21 700,00
1,2	Vzduchem chlazený kondenzátor ,Chladivo R407C, výkon zpětného chlazení 44,7 kW	ks	2	79 110,30	158 220,60	8 680,20	17 360,40
1,3	Podlahová mřížka 560x200 - regulace R1	ks	16	1 035,50	16 568,00	152,00	2 432,00
1,4	Potrubí chladiva Cu prům 15,9 + 28,6 mm) ,vč. izolace AF Armaflex	bm	48	1 064,00	51 072,00	59,90	2 875,20
	Zařízení č.2 – Operační středisko- klimatizace						
2,1	Venkovní jednotka inverter, chladicí výkon 10 kW chladivo R410 A , motor 3,4 kW/ 400V	ks	2	36 066,80	72 133,60	5 741,80	11 483,60
2,1a	kabelový ovladač pro 2 vnitřní jednotky	ks	2	1 463,00	2 926,00		
2,1b	Konzoly pro osazení venk. Jednotky	Kpl	2	807,50	1 615,00		
2,2	Vnitřní jednotka kazetová, chl. výkon 5kW, včetně dekoračního panelu a kondenzátního čerpadla	ks	4	16 354,30	65 417,20	994,70	3 978,80
2,2a	Rozbočovač (refnet na potrubí chladiva)	ks	2	836,00	1 672,00	723,00	1 446,00
2,3	Venkovní jednotka inverter, chladicí výkon 3,5 kW chladivo R410 A , motor 1,13 kW/ 230V	ks	1	14 644,30	14 644,30	5 741,80	5 741,80
2,4	Vnitřní jednotka kazetová, chl. Výkon 3,5kW, včetně dekoračního panelu a kondenzátního čerpadla	ks	1	16 354,30	16 354,30	994,70	994,70

Pol.č.	Popis	M.j.	Množství	Dodávky		Montáže	
				jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
2,4a	kabelový ovladač pro vnitřní jednotku	ks	1	1 463,00	1 463,00		
2,4a	Konzoly pro osazení venk. Jednotky	Kpl	1	807,50	807,50		
2,5	Venkovní jednotka inverter, chladicí výkon 3,5 kW chladivo R410 A , motor 1,13 kW/ 230V	ks	1	14 644,30	14 644,30	5 741,80	5 741,80
2,5a	Konzoly pro osazení venk. Jednotky	Kpl	1	807,50	807,50		0,00
2,6	Vnitřní jednotka kazetová, chl. Výkon 3,5kW, včetně dekoračního panelu a kondenzátního čerpadla	ks	1	16 354,30	16 354,30	994,70	994,70
2,6a	kabelový ovladač pro vnitřní jednotku	ks	1	1 463,00	1 463,00		
2,3	Potrubí chladiva Cu prům. 6,35 až 15,88 mm ,vč. izolace AF Armaflex, vč. instalace ovládacího a napájecího kabelu mezi jednotkami	bm	140	617,50	86 450,00	59,90	8 386,00
	Zařízení č.3 – Operační středisko- větrání						
3,1	Větrací jednotka rekuperační vč.kaps. Filtru, rotačního rekuperátoru, el. ohřívače výkon 2x600 m^3/h, el. příkon 2,3 kW/230 V	kpt	1	42 491,60	42 491,60	3 014,40	3 014,40
3,1a	Externí ovladač CE , včetně kabelu délky 10m	ks	1	1 930,40	1 930,40	362,00	362,00
3,2	Přívodní difuzor , plech RAL 9010, průměr 125 mm	ks	7	879,70	6 157,90	210,90	1 476,30
3,3	Talířový ventil odvodní , plech RAL 9010, průměr 125 mm	ks	5	76,00	380,00	70,30	351,50
3,4	Flexo-potrubí Sonoflex 127 mm	bm	50	63,70	3 185,00	58,00	2 900,00
3,5	Flexo-potrubí Sonoflex 160 mm	bm	20	70,30	1 406,00	60,80	1 216,00
3,6	Flexo-potrubí Sonoflex 200 mm	bm	15	89,30	1 339,50	60,80	912,00
3,7	Mřížka kruhová hliníková IGC 250	bm	2	565,30	1 130,60	104,50	209,00
	Potrubí SPIRO-rovné trouby a tvarovky						
3,10	Potrubí SPIRO prům. 125 mm	bm	10	123,50	1 235,00	77,00	770,00
3,12	Potrubí SPIRO prům. 160 mm	bm	4	148,20	592,80	110,20	440,80
3,13	Potrubí SPIRO prům. 200 mm	bm	14	180,50	2 527,00	110,20	1 542,80
3,14	Potrubí SPIRO prům. 250 mm	bm	2	210,00	420,00	156,80	313,60
4	**Ostatní**						
4,1	Profilová ocel na závěsy a ocelové konstrukce	kg	80	57,00	4 560,00		
4,2	Izolace tepelná rohožemi min. plsti ORSIL tl. 4 cm,povrchová úprava hliníkovou fólií	m2	1	218,50	218,50		

Pol.č.	Popis	M.j.	Množství	Dodávky		Montáže	
				jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
4,3	Revize, zkoušky	kpt	1			12 151,50	12 151,50
4,4	Přesun hmot	kpt	1			7 088,00	7 088,00
4,5	Mimostaveništní doprava	kpt	1	20 900,00	20 900,00		
	PPJP, PPV	kpt	1	18 367,30	18 367,30	23 433,70	23 433,70
	Celkem						

1 119 742,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce a modernizace objektů č.p.589 IOS	JKSO	
Název objektu	**SO-01 589 IOS Oprava objektu - nezapočitatelné**	EČO	
Název části		Místo	Pastýřská, Liberec
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant	AGORA spol. s.r.o., Liberec		
Zhotovitel	**PRIMA s.r.o.**		

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		16,3.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	**HSV**	Dodávky	783,00
2		Montáž	334 488,65
3	**PSV**	Dodávky	331 293,76
4		Montáž	600 931,82
5	**"M"**	Dodávky	3 262,50
6		Montáž	2 083 659,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**		3 354 418,73
20	HZS		201 591,20

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	**DN (ř. 8-11)**	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	25 000,00
14	Mimostav. doprava	0,00
15	Územní vlivy	0,00
16	Provozní vlivy	0,00
17	Ostatní	0,00
18	NUS z rozpočtu	0,00
19	**NUS (ř. 13-18)**	25 000,00
22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis | Razítko

Objednatel

Datum a podpis | Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis | Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		3 581 010,00
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	3 581 010,00 DPH	716 202,00
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**4 297 212,00**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a modernizace objektů č.p.589 IOS
Objekt: SO-01 589 IOS Oprava objektu - nezapočitatelné
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: PRIMA s.r.o.
Datum: 16.3.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	335 271,65
3	Svislé a kompletní konstrukce	66 105,03
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	75 350,70
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	193 815,92
PSV	Práce a dodávky PSV	932 225,58
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	49 026,00
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	17 544,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	15 673,00
726	Zdravotechnika - izolace	1 477,00
734	Ústřední vytápění - armatury	231 981,00
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	138 451,45
766	Konstrukce truhlářské	347 544,12
771	Podlahy z dlaždic	14 131,96
776	Podlahy povlakové	85 447,46
781	Dokončovací práce - obklady keramické	20 771,17
784	Dokončovací práce - malby	10 178,42
M	Práce a dodávky M	2 086 921,50
21-M	Elektromontáže	2 082 354,00
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	4 567,50
24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00
O04	Vybavení místností	201 591,20
	Celkem	3 556 009,93

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a modernizace objektů č.p.589 IOS
Objekt: SO-01 589 IOS Oprava objektu - nezapočitatelné
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: PRIMA s.r.o.
Datum: #####

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**335 271,65**	
	D		**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				**66 105,03**	
1	K	012	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 3750 mm	kus	4,00	214,20	856,80	20,0
2	M	MAT	593210551	překlad P2	kus	2,00	243,60	487,20	20,0
3	M	MAT	593210552	překlad P3	kus	2,00	147,90	295,80	20,0
4	K	011	342248310	Příčky tl 80 mm z tvárnic keramických P+D pevnosti P 6 na MVC 5, REI 180 DP1	m2	16,63	322,80	5 368,16	20,0
5	K	011	342248312	Příčky tl 115 mm z tvárnic keramických P+D pevnosti P 6 na MVC 5, REI 180 DP1	m2	156,59	377,40	59 097,07	20,0
	D		**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**75 350,70**	
6	K	011	612421432	Vnitřní omítka stěn vápenná nebo vápenocementová štuková s 1x tkaninou	m2	346,44	217,50	75 350,70	20,0
	D		**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**193 815,92**	
7	K	777	777611900	Opravy podlah podkladu DTD	m2	451,86	97,50	44 056,35	20,0
8	K	771	771591113	Podlahová akrylátová penetrace podkladu	m2	226,34	47,90	10 841,69	20,0
9	K	211	627473111	Vyrovnávací vysoceflexibilní potěr tl 5 mm	m2	211,09	243,60	51 421,52	20,0
10	K	763	763153211	SDK podlaha tl 45 mm z desek tl 2x12,5 mm se suchým podsypem	m2	15,25	1 113,60	16 982,40	20,0
11	K	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	308,07	69,60	21 441,67	20,0
12	K	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní, vč. demontáže dveří	m2	11,80	144,40	1 703,92	20,0
13	K	006	979083117	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m	t	113,43	261,00	29 605,23	20,0
14	K	006	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	113,43	26,10	2 960,52	20,0
15	K	013	979098191	Poplatek za skládku - suti	t	113,43	130,50	14 802,62	20,0
	D		**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**932 225,58**	
	D		**721**	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**				**49 026,00**	
16	K	PK	721721721	Kanalizace - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	49 026,00	49 026,00	20,0
	D		**722**	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**				**17 544,00**	
17	K	PK	722722722	Vodovod - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	17 544,00	17 544,00	20,0
	D		**725**	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**				**15 673,00**	
18	K	PK	725725725	Zařizovací předměty - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	15 673,00	15 673,00	20,0
	D		**726**	**Zdravotechnika - izolace**				**1 477,00**	
19	K	PK	726726726	Izolace tepelné - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	1 477,00	1 477,00	20,0
	D		**734**	**Ústřední vytápění - armatury**				**231 981,00**	
20	K	PK	734734734	Zařízení pro vytápění - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	231 981,00	231 981,00	20,0
	D		**763**	**Konstrukce montované z desek, dílců a panelů**				**138 451,45**	
21	K	763	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	185,78	713,40	132 535,45	20,0
22	K	763	763164723	SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky pož.odolnost R30	kus	17,00	348,00	5 916,00	20,0

	D		766	**Konstrukce truhlářské**				**347 544,12**	
23	K	766	766422344	Montáž obložení podhledů jednoduchých panely	m2	469,46	156,60	73 517,44	20,0
24	M	MAT	590305892	podhled kazetový pož.odolnost R60	m2	469,46	365,40	171 540,68	20,0
25	K	766	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	13,00	391,50	5 089,50	20,0
26	K	766	766660173	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do obložkové zárubně	kus	2,00	522,00	1 044,00	20,0
27	M	MAT	611629320	dveře vnitřní hladké lamino šedé plné 1křídlé 70x197 cm (22)	kus	2,00	1 609,50	3 219,00	20,0
28	M	MAT	611629346	dveře vnitřní hladké lamino šedé plné 1křídlé 80x197 cm (23)	kus	7,00	1 609,50	11 266,50	20,0
29	M	MAT	611629605	dveře vnitřní hladké lamino šedé plné 1křídlé 80x197 cm hor. žaluzie (25)	kus	1,00	7 395,00	7 395,00	20,0
30	M	MAT	611629395	dveře vnitřní hladké lamino šedé plné 1křídlé 80x197 cm (26)	kus	1,00	1 609,50	1 609,50	20,0
31	M	MAT	611629396	dveře vnitřní hladké lamino šedé plné 1křídlé 80x197 cm (27)	kus	3,00	1 609,50	4 828,50	20,0
32	M	MAT	611629425	dveře vnitřní hladké laminátové šedé plné 2křídlé 160x197 cm EI 30 DP3 C (28)	kus	1,00	6 090,00	6 090,00	20,0
33	K	766	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	13,00	870,00	11 310,00	20,0
34	K	766	766682122	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 350 mm	kus	2,00	1 566,00	3 132,00	20,0
35	M	MAT	611822641	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 12 - 35 cm,šedé	kus	13,00	1 740,00	22 620,00	20,0
36	M	MAT	611822801	zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 125,145x197 cm, tl. 12 - 35 cm, šedá	kus	2,00	2 262,00	4 524,00	20,0
37	K	766	766660722	Montáž dveřního kování	kus	15,00	174,00	2 610,00	20,0
38	M	MAT	549141030	kování bezpečnostní Rostex, knoflík-klika R 802 /O Ti	kus	6,00	1 914,00	11 484,00	20,0
39	M	MAT	549146220	klika včetně štítu a montážního materiálu Jana BB 72 matný nikl	kus	9,00	696,00	6 264,00	20,0
	D		771	**Podlahy z dlaždic**				**14 131,96**	
40	K	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	15,25	21,80	332,45	20,0
41	K	711	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou	m2	15,25	339,30	5 174,33	20,0
42	K	771	771584111	Montáž podlah z keramiky režné lepené flexibilním lepidlem	m2	15,25	278,40	4 245,60	20,0
43	M	MAT	597612610	dlaždice keramické (barevné) 30 x 30 x 0,9 cm I. j.	m2	16,78	261,00	4 379,58	20,0
	D		776	**Podlahy povlakové**				**85 447,46**	
44	K	776	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	135,00	13,10	1 768,50	20,0
45	M	MAT	284110040	lišta podlahová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m	m	135,00	10,40	1 404,00	20,0
46	K	776	776561110	Lepení pásů povlakových podlah z pvc	m2	207,02	82,70	17 120,55	20,0
47	M	MAT	284102421	krytina podlahová homogenní s vrstvou PUR tl 2,5 mm	m2	13,34	399,30	5 326,66	20,0
48	M	MAT	284102422	krytina podlahová homogenní s vrstvou PUR tl 2,0 mm	m2	193,68	308,90	59 827,75	20,0
	D		781	**Dokončovací práce - obklady keramické**				**20 771,17**	
49	K	011	620471832	Nátěr základní penetrační	m2	32,59	21,80	710,46	20,0
50	K	781	781471113	Montáž obkladů keramických režných do malty do 19 ks/m2	m2	32,59	323,60	10 546,12	20,0
51	M	MAT	597610160	obkládačky keramické (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.	m2	35,85	265,40	9 514,59	20,0
	D		784	**Dokončovací práce - malby**				**10 178,42**	
52	K	784	784453661	Malby stěn směsi tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	466,90	21,80	10 178,42	20,0
	D		M	**Práce a dodávky M**				**2 086 921,50**	
	D		21-M	**Elektromontáže**				**2 082 354,00**	
53	K	PK	210210099	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	1 547 107,00	1 547 107,00	20,0
54	K	PK	210210199	Slaboproudé rozvody - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	535 247,00	535 247,00	20,0
	D		22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zařízení**				**4 567,50**	
55	K	922	221330435	Montáž hasícího přístroje	kus	3,00	261,00	783,00	20,0
56	K	922	221330436	Revize hasícího přístroje	kus	3,00	174,00	522,00	20,0
57	M	MAT	449321130	přístroj hasicí ruční práškový	kus	3,00	1 087,50	3 262,50	20,0

	D		24-M	**Montáže vzduchotechnických zařízení**						
58	K	PK	241241241	Vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet - viz započitatelné	kpl	1,00		**0,00** 0,00	20,0	
	D		O04	**Vybavení místností**				**201 591,20**		
59	K	PK	987112112	Dodávka a montáž ostatních výrobků O1-13,18,19,20,30	kpl	1,00	201 591,20	201 591,20	20,0	
				Celkem				**3 556 009,93**		

ázka **INTEGROVANÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO**
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZTI

721 Kanalizace

POLOŽKA	POPIS	MJ	MNOŽSTVÍ	Cena jednotková	cena celkem
14-0806	Demontáž potr. do DN 100	m	3	33,30	99,90
14-0906	vsazení odbocky lit.DN125	ks	1	1 472,50	1 472,50
14-0909	vsazeni odbocky do potrPVC 110	ks	2	522,50	1 045,00
17-1803	demontáž porubí PVC DO DN 75	m	5	23,80	119,00
17-4101	Potr.PPs hrdlove OSMA DN40	m	82	234,70	19 245,40
17-4102	Potr. PPs hrdlove OSMA DN50	m	20	234,70	4 694,00
17-4104	Potr.PPs hrdlove OSMA DN110	m	6	318,30	1 909,80
17-4105	Potr.PPs hrdlove OSMA DN 125	m	3	366,70	1 100,10
17-6101	Potr.HT DN 32	m	24	261,30	6 271,20
19-4103	Vyvedeni odpad.vypustek 32x1,8	kus	8	49,40	395,20
19-4104	Vyvedeni odpad.vypustek 40x1.8	kus	3	49,40	148,20
19-4105	Vyvedeni odpad.vypustek 50x1.8	kus	2	49,40	98,80
19-4109	Vyvedeni odpad.vypustek 110	kus	3	71,30	213,90
21-2302	Podlah vpust DN50	kus	1	1 388,90	1 388,90
29-0111	Zkouska tesnosti kan.do DN100	m	132	14,30	1 887,60
29-0112	Zkouska tesnosti DN150-DN200	m	3	17,10	51,30
30-0922	Procisteni potr.do DN300	m	3	760,00	2 280,00
nab.cen	Sifon pro kondenzát HL136N	ks	8	825,60	6 604,80
					49 025,60

722 Vodovod

POLOŽKA	POPIS	MJ	MNOŽSTVÍ		
13-0801	dmt potr.ocel. závit DN25	m	18	23,80	428,40
13-1913	Vsaz.odb.potr.zavit.DN25	ks	3	1 092,50	3 277,50
17-1211	Potr z plast. hmot DN 20/2.0	m	44	137,80	6 063,20
17-1212	Potr. z plast. hmot DN 25/2.7	m	16	167,20	2 675,20
19-0401	Vypustky DN 15	ks	11	77,00	847,00
19-0901	Uzavreni nebo otevr.potr.	ks	3	134,90	404,70
22-0111	Nastenky	ks	11	38,00	418,00
22-0872	dmt armatur vodovod 2zavit G20	ks	2	23,80	47,60
22-3113	ventil T1070 DN 20	ks	2	365,80	731,60
23-9102	Mont. armat. s 2zav. G3/4	ks	2	90,30	180,60
29-0226	Tlak. zkousky potr. do DN 50	m	60	15,20	912,00
29-0234	Dezinf.potr. do DN 80	m	60	14,30	858,00
Nab.cen	Kulovy kohout DN 20	ks	2	72,20	144,40
nab.cen	Rohovy kohout DN10	ks	9	61,80	556,20
					17 544,40

725 Zařizovací předměty

POLOŽKA	POPIS	MJ	MNOŽSTVÍ		
11-0811	Dmt klozetu	kpl	3	142,50	427,50
11-1107	Splach. nadrz	ks	3	565,30	1 695,90
11-2334	Klozet diturvitový koml.	kpl	3	1 182,80	3 548,40
11-9305	montaz klozet. diturv.kompl.	ks	3	427,50	1 282,50
12-2813	demontáž pisoáru nádrž + mušle	kpl	3	142,50	427,50
21-2343	Umyvadla	ks	2	1 159,00	2 318,00
21-8021	Dmt umyvadel diturvit.	kpl	1	142,50	142,50
24-0811	Dmtsprch kabin	kpl	1	237,50	237,50
82-1228	Baterie umyvadlove a drez.	ks	3	1 225,50	3 676,50
84-0202	Baterie sprch. nastenne	ks	1	1 638,80	1 638,80
Nab.cen	Dvirka 30/30 cm	ks	2	138,70	277,40

15 672,50

713 IZOLACE TEPELNÉ

631 Dodávka

49-3012	Izol.potr Mirelon 20mm/6mm	m	22	20,90	459,80
49-3014	Izol.potr.Mirelon 25mm/6mm	m	8	22,80	182,40
49-3113	Izol.potr.Mirelon TUV 20/15mm	m	22	27,60	607,20
49-3115	Iyol.potr.Mirelon TUV 25/15mm	m	8	28,50	228,00
					1 477,40

Celkem bez DPH **83 719,90**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SO 1 – Rekonstrukce obj. č.p.589-4.np IOS
ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

Pol.č.	Popis	M.j.	Množství	Dodávky		Montáže	
				jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00
	Otopná tělesa						
1	Ocelové deskové těleso s klasickým připojením -10-9040	ks	1	834,10	834,10	617,50	617,50
2	-22-9070	ks	1	2 923,20	2 923,20	617,50	617,50
3	Ocelové deskové těleso ventil kompakt VK21-3120	ks	1	2 517,50	2 517,50	617,50	617,50
4	VKL21-3120	ks	1	2 517,50	2 517,50	617,50	617,50
5	VK22-3140	ks	7	2 708,50	18 959,50	617,50	4 322,50
6	VK11-6090	ks	1	2 224,00	2 224,00	617,50	617,50
7	VK11-6100	ks	5	2 328,50	11 642,50	617,50	3 087,50
8	VK11-6120	ks	5	2 533,70	12 668,50	617,50	3 087,50
9	VK11-6140	ks	4	2 740,80	10 963,20	617,50	2 470,00
10	VKL11-6140	ks	1	2 740,80	2 740,80	617,50	617,50
11	VK11-6160	ks	1	2 946,90	2 946,90	617,50	617,50
	Armatury						
12	Automatický odvzdušňovací ventil DN10	ks	2	125,40	250,80	61,80	123,60
13	Termostatický ventil přímý DN15	ks	2	185,30	370,60	80,80	161,60
14	Regulační šroubení přímé DN15,uzavření vypouštění	ks	2	157,70	315,40	80,80	161,60
15	Regulační šroubení přímé DN15 pro připojení těles zdola, uzavření, vypouštění	ks	26	356,30	9 263,80	80,80	2 100,80
16	Termostatická hlavice	ks	28	209,00	5 852,00	14,30	400,40
17	Vyregulování termostatických ventilů	ks	28			14,30	400,40
	Potrubí a příslušenství						
18	Ocelové trubky závitové DN15	bm	141	71,30	10 053,30	143,50	20 233,50
19	Ocelové trubky závitové DN20	bm	66	93,10	6 144,60	164,40	10 850,40
20	Ocelové trubky závitové DN25	bm	86	145,40	12 504,40	175,80	15 118,80
21	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek ocelových	bm	293			14,30	4 189,90
	Nátěry a izolace						

Pol.č.	Popis	M.j.	Množství	Dodávky		Montáže	
				jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00
22	Nátěr potrubí DN15-DN25 základní	bm	293	23,80	6 973,40		
23	Nátěr potrubí dvojnásobný vrchní s jedním emailem DN15-DN25	bm	186	42,80	7 960,80		
24	Potrubní izolační pouzdro z pěnového polyetylénu, tl.13mm, pro DN20	bm	28	14,30	400,40	20,90	585,20
25	Potrubní izolační pouzdro z pěnového polyetylénu, tl.13mm, pro DN25	bm	79	17,10	1 350,90	20,90	1 651,10
	Demontáže						
26	Demontáž rozvodů z ocelových trubek závitových do DN 32	bm	160			23,80	3 808,00
27	Demontáž těles deskových 2-desky	ks	26			95,00	2 470,00
28	Demontáž článků litinových 500/160	m2	28			142,50	3 990,00
66	Vypouštění vody z otopných soustav -otopných těles	m2	223			9,50	2 118,50
29	Demontáž armatur radiátorových DN 10-15	ks	58			9,50	551,00
30	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot	t	1	1 900,00	1 900,00		
	Ostatní						
31	Ocelové doplňkové konstrukce (konzoly, závěsy atd.)	kg	60	33,30	1 998,00		
32	Montážní materiál (fitinky, spojky, přechody, těsnění)	kpt	1	950,00	950,00		
33	Topná zkouška 24 h	kpt	1			1 425,00	1 425,00
34	Přesun hmot	kpt	1	7 125,00	7 125,00		
	Celkem						
	ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB CELKEM						

název akce: Integrované operační středisko Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, ul. Pastýřská, Liberec
objekt: Elektroinstalace

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1		zál zdr70kVA,400V,kapot ver,ekovana,rozv ATS kompl	ks	1,00	334 004,00	334 004,00
2		rozvadeč RP dle výkresu a TS	ks	1,00	64 742,70	64 742,70
3		elektr konvektor s vestaveným regulátorem 1500W	ks	2,00	1 140,00	2 280,00
4		jistič 3pól/4,5MOD/10kA/ch.B/ 100A v RH	ks	2,00	1 805,00	3 610,00
5		jistič 3pól/4,5MOD/15kA/ch.B/ 125A v RH	ks	2,00	2 327,50	4 655,00
6		rozvodnice RD dle výkresu a TS	ks	1,00	4 609,80	4 609,80
7		zař UPS 30kVA,záloh 20min+ex bater modul kompl	ks	1,00	218 500,00	218 500,00
Materiál elektromontážní						
8		svítidlo zář vest 4/24W T5 EVG ozn. A1	ks	78,00	907,00	70 746,00
9		zářivka T5 24W/840	ks	312,00	68,70	21 434,40
10		svítidlo zář vest 2x26W ozn. A3	ks	9,00	1 603,60	14 432,40
11		zářivka 26W	ks	18,00	65,70	1 182,60
12		svítidlo zář vest 2x26W+MNh1 ozn A3N	ks	5,00	2 773,30	13 866,50
13		zářivka 26W	ks	10,00	65,70	657,00
14		svít zář přis 2x26W EVG,IP40 ozn D1	ks	13,00	663,80	8 629,40
15		zářivka 1-paticová 26W	ks	26,00	65,70	1 708,20
16		svít zář přis 2x26W EVG,IP40+MNh1 ozn D1N	ks	2,00	1 279,40	2 558,80
17		zářivka 1-paticová 26W	ks	4,00	65,70	262,80
18		nouz svít LED4x1W,1hod+pikto ozn. P1	ks	18,00	1 924,80	34 646,40
19		nouz svít zapuštěné 1hod/1x8W ozn. N1	ks	16,00	517,10	8 273,60
20		svítidlo zář zapuš 2/54W T5 EVG ozn A5	ks	30,00	2 336,20	70 086,00
21		zářivka T5 54W/840	ks	60,00	67,70	4 062,00
22		svítidlo zář přisaz T5 2x54W EVG, IP40 ozn C4	ks	1,00	685,40	685,40
23		zářivka T5 54W/840	ks	2,00	67,70	135,40
24		SESTAVA spínač 1pól např Tango 10A/250Vstř řaz.1		10,00		0,00
25		spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	10,00	73,90	739,00
26		kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	10,00	27,70	277,00
27		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	10,00	17,40	174,00
28		SESTAVA přep sériový např Tango 10A/250Vstř řaz.5		12,00		0,00
29		přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	12,00	97,50	1 170,00
30		kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	12,00	36,90	442,80
31		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	12,00	17,40	208,80
32		SESTAVA přep stříd např Tango 10A/250Vstř řaz.6		5,00		0,00
33		přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	5,00	77,00	385,00
34		kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	5,00	27,70	138,50
35		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	5,00	17,40	87,00
36		SESTAVA přep kříž Tango 10A/250Vstř ř.7		1,00		0,00
37		přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 řaz.7,7So	ks	1,00	114,90	114,90
38		kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	1,00	27,70	27,70
39		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	1,00	17,40	17,40
40		SESTAVA pře seriostř např Tango 10A/250Vstř ř.6+1		1,00		0,00
41		přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A52340 řaz.6+6	ks	1,00	130,30	130,30
42		kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	1,00	36,90	36,90
43		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	1,00	17,40	17,40
44		SESTAVA ovlad zap např Tango 10A/250Vst řaz.1/0So		16,00		0,00
45		ovladač/strojek 10A/250Vstř 3558-A91342 ř.1/0,S,So	ks	16,00	73,90	1 182,40
46		doutnavka orientační 3916-12221	ks	16,00	22,60	361,60
47		kryt spín 3558A-A653 pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So	ks	16,00	35,90	574,40
48		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	16,00	17,40	278,40
49		zásuvka 16A/250Vstř např Tango 5518A-A2349	ks	57,00	88,20	5 027,40
50		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	57,00	17,40	991,80
51		zás 16A/250Vstř např Tango 5598A-A2349 chrán bílá	ks	7,00	692,60	4 848,20
52		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	7,00	17,40	121,80
53		zás 16A/250Vstř např Tango 5598A-A2349 chrán červe	ks	7,00	797,20	5 580,40
54		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	7,00	20,50	143,50
55		zásuvka 16A/250Vstř např Tango 5518A-A2349 bílá	ks	27,00	88,20	2 381,40
56		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	27,00	17,40	469,80
57		zásuvka 16A/250Vstř např Tango 5518A-A2349 červená	ks	18,00	92,30	1 661,40

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
58		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	18,00	20,50	369,00
59		rámeček pro 2 přístroje Tango 3901A-B20 vodorovný	ks	10,00	31,80	318,00
60		rámeček pro 3 přístroje Tango 3901A-B30 vodorovný	ks	2,00	46,20	92,40
61		rámeček pro 5 přístrojů Tango 3901A-B50 vodorovný	ks	16,00	74,90	1 198,40
62		krabice univerzální KPR68/L	ks	210,00	15,40	3 234,00
63		krabice univerzální/rozvodka KU68LA/3 vč.V68 +S66	ks	30,00	29,80	894,00
64		krabice rozvodná KR97/L vč.KO97V/1 +SP96	ks	20,00	73,90	1 478,00
65		svorka Wago 273-100 3x1,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	1210,00	2,30	2 783,00
66		svorka Wago 273-101 5x1,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	980,00	3,80	3 724,00
67		krabice pancéř plast 8111 117x117x58 IP54 +S96	ks	40,00	97,50	3 900,00
68		přípojnice ekvipo 30x4+2xD10+7x16mm2	ks	1,00	505,80	505,80
69		vodič CY 4 /H07V-U/	m	120,00	11,80	1 416,00
70		vodič CY 6 /H07V-U/	m	210,00	17,00	3 570,00
71		vodič CY 6 /H07V-U/	m	650,00	17,00	11 050,00
72		kabel CYKY 3x1,5	m	1660,00	9,50	15 770,00
73		kabel CYKY 3x2,5	m	4420,00	15,20	67 184,00
74		kabel CYKY 5x1,5	m	210,00	19,00	3 990,00
75		kabel CYKY 5x2,5	m	370,00	28,50	10 545,00
76		kabel CYKY 5x6	m	295,00	66,50	19 617,50
77		kabel JYTY 2x1	m	40,00	9,90	396,00
78		kabel JYTY 7x1	m	125,00	26,10	3 262,50
79		šňůra CMSM 3x1,5	m	2,00	23,60	47,20
80		kabel žlab drátový 50/100mm kompl	m	320,00	104,50	33 440,00
81		kabelový žlab drátový 50/200 mmm kompl	m	80,00	199,50	15 960,00
82		válcovaný profil ocel tř.11	kg	110,00	35,90	3 949,00
83		válcovaný profil ocel tř.11	kg	475,00	35,90	17 052,50
84		bezpečnostní tabulka plast	ks	2,00	102,60	205,20
85		popisný štítek pro přístoje a svítidla	ks	355,00	8,20	2 911,00
86		kabel 1kV CYKY 3x35+25	m	240,00	312,90	75 096,00
87		jistič 3pól/ch.B/10kA/25A v RH	ks	1,00	461,70	461,70
88		vodič CY 25 /H07V-R/	m	50,00	73,90	3 695,00
89		svorka zemnící Bernard/ZSA16	ks	30,00	12,30	369,00
90		pásek Cu ke svorce Bernard	ks	30,00	15,40	462,00
91		pomoc materiál pro úpravu rozv RH nezahrnutý v CP	ks	1,00	1 026,00	1 026,00
92		zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP67	ks	1,00	82,10	82,10
93		zásuv 16A/250Vst např Variant 5518-2610/IP44 popis	ks	1,00	89,30	89,30
94		spínač 10A/250Vst3558-01600 např VariantIP44 řaz.1	ks	1,00	91,30	91,30
95		svítidlo zář přisaz 1x58W, T5 EVG IP65 ozn C9	ks	2,00	598,20	1 196,40
96		zářivka T5 58W/840	ks	2,00	202,10	404,20
97		trubka PVC tuhá střední namáhání 4020 LA	m	30,00	11,60	348,00
98		trubka PVC tuhá střední namáhání 4040 LA	m	10,00	23,60	236,00
99		krabice pancéř plast 8111 117x117x58 IP54 +S96	ks	6,00	97,50	585,00
100		lišta vkládací LHD 40x20	m	25,00	23,60	590,00
101		lišta vkládací LH 40x40	m	10,00	36,90	369,00
Elektromontáže						
102		svítidlo zářivkové vestavné/4 zdroje	ks	78,00	255,80	19 952,40
103		svítidlo zářivkové stropní/2 zdroje	ks	9,00	167,60	1 508,40
104		svítidlo zářivkové stropní/2 zdroje	ks	5,00	167,60	838,00
105		svítidlo zářivkové příložné kompaktní	ks	13,00	167,60	2 178,80
106		svítidlo zářivkové příložné kompaktní	ks	2,00	167,60	335,20
107		nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	18,00	167,60	3 016,80
108		nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	16,00	167,60	2 681,60
109		montážní práce spojené s instalací DA	ks	1,00	6 270,00	6 270,00
110		montáž rozvaděče RP	ks	1,00	10 450,00	10 450,00
111		svítidlo zářivkové zapuš/2 zdroje	ks	30,00	193,50	5 805,00
112		svítidlo zářivkové stropní/2 zdroje	ks	1,00	167,60	167,60
113		spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	10,00	28,00	280,00
114		přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	12,00	32,20	386,40
115		přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	5,00	32,20	161,00
116		přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7	ks	1,00	36,20	36,20
117		přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	1,00	32,20	32,20
118		ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 So	ks	16,00	28,00	448,00
119		zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	57,00	57,30	3 266,10
120		zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	7,00	57,30	401,10
121		zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	7,00	57,30	401,10
122		zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	27,00	57,30	1 547,10
123		zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	18,00	57,30	1 031,40

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
124		zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	16,00	57,30	916,80
125		krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	210,00	52,30	10 983,00
126		krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	30,00	52,30	1 569,00
127		krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97)	ks	20,00	62,70	1 254,00
128		krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	40,00	127,90	5 116,00
129		montáž ovladačů	ks	8,00	62,70	501,60
130		montáž konvektoru	ks	2,00	104,50	209,00
131		stoupačková svorkovnice vč.zapojení	ks	1,00	209,00	209,00
132		vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	120,00	16,70	2 004,00
133		vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	210,00	16,70	3 507,00
134		vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	650,00	16,70	10 855,00
135		kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	1660,00	14,30	23 738,00
136		kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	4420,00	14,30	63 206,00
137		kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	210,00	14,30	3 003,00
138		kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	370,00	14,30	5 291,00
139		kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	295,00	20,90	6 165,50
140		kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1	m	40,00	16,70	668,00
141		kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1	m	125,00	16,70	2 087,50
142		šňůra lehká pevně ulož. do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5	m	2,00	16,70	33,40
143		ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	460,00	10,70	4 922,00
144		ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	35,00	23,00	805,00
145		ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	35,00	26,50	927,50
146		ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2	ks	8,00	31,40	251,20
147		ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 35mm2	ks	24,00	39,70	952,80
148		ukončení šňůry do 3x4	ks	2,00	25,10	50,20
149		ukončení kabelu v ucpávce do P21	ks	160,00	20,90	3 344,00
150		kabelový rošt do š.40cm	m	320,00	65,40	20 928,00
151		kabelový rošt do š.40cm	m	80,00	65,40	5 232,00
152		nosná konstrukce přístroje do 5kg vč.zhotovení	ks	55,00	62,70	3 448,50
153		nosná konstrukce přístroje do 10kg vč.zhotovení	ks	95,00	62,70	5 956,50
154		bezpečnostní tabulka plastová	ks	2,00	20,90	41,80
155		popisný štítek pro přístroje a svítidla	ks	355,00	20,90	7 419,50
156		kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35	m	240,00	39,70	9 528,00
157		jistič vč.zapojení 3pól/25A	ks	1,00	41,80	41,80
158		přístroj modul na lištu DIN vč.zapoj.do100A/3pól	ks	2,00	41,80	83,60
159		přístroj modul na lištu DIN vč.zapoj.do125A/3pól	ks	2,00	41,80	83,60
160		vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	50,00	16,70	835,00
161		svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	30,00	55,20	1 656,00
162		rozvodnice do hmotnosti 20kg	ks	1,00	209,00	209,00
163		montážní práce nazahrnuté v CN v rozv RH	ks	1,00	2 090,00	2 090,00
164		zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A	ks	1,00	71,50	71,50
165		zásuvka nástěnná do IP.1 vč.zapojení 2P+Z	ks	1,00	57,30	57,30
166		spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1	ks	1,00	28,00	28,00
167		svítidlo zářivkové průmyslové 1 zdroj	ks	2,00	167,60	335,20
168		trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25	m	30,00	15,90	477,00
169		trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40	m	10,00	16,70	167,00
170		krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	6,00	127,90	767,40
171		lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm	m	25,00	27,40	685,00
172		lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm	m	10,00	31,10	311,00
173		montáž zař UPS 30kVA	ks	1,00	11 500,00	11 500,00
Ostatní náklady						
174		poplatek za recyklaci svítidla	ks	78,00	8,00	624,00
175		poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	312,00	4,90	1 528,80
176		poplatek za recyklaci svítidla	ks	9,00	8,00	72,00
177		poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	18,00	4,90	88,20
178		poplatek za recyklaci svítidla	ks	5,00	8,00	40,00
179		poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	10,00	4,90	49,00
180		poplatek za recyklaci svítidla	ks	13,00	8,00	104,00
181		poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	26,00	4,90	127,40
182		poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,00	8,00	16,00
183		poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,00	4,90	19,60
184		poplatek za recyklaci svítidla	ks	18,00	8,00	144,00
185		poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	18,00	4,90	88,20
186		poplatek za recyklaci svítidla	ks	16,00	8,00	128,00
187		poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	16,00	4,90	78,40
188		poplatek za recyklaci svítidla	ks	30,00	8,00	240,00
189		poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	60,00	4,90	294,00

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
190		poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00	8,00	8,00
191		poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	2,00	4,90	9,80
192		poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	2,00	4,90	9,80
193		provozní vlivy	ks	1,00	9 500,00	9 500,00
194		výchozí revize a zpráva	ks	1,00	20 900,00	20 900,00

CENA CELKEM bez DPH **1 547 106,90 Kč**

Výkaz výměr

Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Česká republika - Krajské ředitelství Libereckého kraje, Nám. Dr. E. Beneše 26, 460 32 Liberec

03/2012

SLABOPROUD

Typ	Popis dodávky	Množství	cena	cena celkem
				206 275,00
Elektrická zabezpečovací signalizace /EZS/				
	Ústředna EZS, 16-256 vstupů, 16 oblastí	1 ks	19 551,00	19 551,00
	Ovládací klávesnice, LCD 2x16 znaků, 16 LED oblastí	2 ks	3 990,00	7 980,00
	Linkový modul pro připojení detektorů, 8 vstupů, 8 výstupů	10 ks	2 394,00	23 940,00
	Detektor pohybu PIR, dosah 12m	17 ks	947,60	16 109,20
	Duální detektor pohybu PIR+MW	2 ks	947,60	1 895,20
	Magnetický kontakt, 4 vodiče	102 ks	349,10	35 608,20
	Propojovací krabice 8 svorková + samoochrana	33 ks	190,00	6 270,00
	Detektor tříštění skla	19 ks	1 017,50	19 332,50
	Signalizační JUMBO LED	4 ks	778,10	3 112,40
	Tísňový hlásič s pamětí a indikací LED	2 ks	947,60	1 895,20
	Vnitřní siréna s LED blikačem + samoochrana	1 ks	1 281,80	1 281,80
	Generátor šumu	2 ks	13 965,00	27 930,00
	Akustický piezo měnič	33 ks	47,90	1 580,70
	Krytka piezoměniče	33 ks	14,00	462,00
	Akumulátor 12V, 24Ah	1 ks	748,10	748,10
	Kryt akumulátoru 24Ah	1 ks	49,90	49,90
	Datový kabel, 2x stíněná linka 485 + 2x 0,8 + 2x0,5	200 m	21,90	4 380,00
	Sdělovací kabel 2x0,8 + 4x0,5	1100 m	19,00	20 900,00
	Ohebná elektroinstalační trubka 16mm	100 m	21,90	2 190,00
	Dvojlinka 2x0,5	300 m	21,90	6 570,00
	Ostatní instalační materiál, hmoždinky, šrouby apod.	1 ks	1 496,30	1 496,30
	Instalace, oživení, naprogramování, funkční zkoušky	1 ks	2 992,50	2 992,50
				70 743,40
Elektrická požární signalizace /EPS/				
	Adresovatelná požární ústředna, 2 smyčky	1 ks	30 247,20	30 247,20
	Optický požární hlásič, adresný	16 ks	981,50	15 704,00
	Tlačítkový hlásič, adresný	2 ks	1 210,00	2 420,00
	Vnitřní siréna	1 ks	537,70	537,70
	Patice optického hlásiče	16 ks	115,70	1 851,20

Sdělovací kabel 1x2x0,8, rudý	250	58,90	14 725,00
Sdělovací kabel 1x2x0,8, pož.odolnost 180 min.	30	58,90	1 767,00
Ostatní instalační materiál, hmoždinky, šrouby apod.	1 ks	498,80	498,80
Instalace, oživení, naprogramování, funkční zkoušky	1 ks	2 992,50	2 992,50

Strukturovaný kabelový systém /SKS/ **243 939,20**

Datový rozvaděč 42U, 600x800	1 ks	18 952,50	18 952,50
Datový rozvaděč 42U, 600x600	2 ks	10 972,50	21 945,00
Sada koleček (2x s brzdou, 2x bez brzdy)	3 ks	2 364,10	7 092,30
Rozvodný panel 19"	2 ks	648,40	1 296,80
Vyvazovací oko vertikální 40x40mm	10 ks	74,80	748,00
Polička pevná s perforací, 80kg, 650mm	2 ks	548,60	1 097,20
Optický patch panel 24 portů, duplex	2 ks	1 296,80	2 593,60
Konektorový adaptér SC-SC, duplex, singlemode	5 ks	44,90	224,50
Konektorový adaptér SC-SC, duplex, multimode	12 ks	29,90	358,80
Kompletní optická kazeta pro 12 svárů	4 ks	199,50	798,00
Pigtail SC multimode	24 ks	59,90	1 437,60
Pigtail SC singlemode	6 ks	75,80	454,80
Telefonní patch panel 1U, 50 portů	3 ks	1 147,10	3 441,30
Patch panel 1U, 24xRJ45 UTP DataGate+ kat.6, 568B	5 ks	1 147,10	5 735,50
PowerCat 6 propojovací kabel UTP kat.6. 1m, šedý	60 ks	21,90	1 314,00
PowerCat 6 propojovací kabel UTP kat.6. 2m, šedý	50 ks	33,90	1 695,00
19" vyvazovací panel 1U, 5x háček velký	11 ks	269,30	2 962,30
Dveřní vrátník - analogová tel.linka, 6 tlačítek	2 ks	3 730,70	7 461,40
Datová zásuvka 2xRJ45, kompletní	52 ks	289,30	15 043,60
Datová zásuvka 2xRJ45, kompletní, vodotěsný kryt na omítku	9 ks	349,10	3 141,90
Instalační krabice univerzální (duté stěny)	52 ks	24,90	1 294,80
Instalační krabice univerzální	10 ks	24,90	249,00
Lištová krabice	10 ks	249,40	2 494,00
Kabel UTP, Cat6, LSZH plášť, 4 páry, krabice 305m	45 ks	21,90	985,50
Sdělovací kabel 50x2x0,5	180 m	21,90	3 942,00
Optický kabel singlemode 6 vláken	80 m	18,00	1 440,00
Optický kabel multimode 24 vláken	180 m	70,80	12 744,00
Optický kabel singlemode 4 vlákna	600 m	15,00	9 000,00
Koaxiální kabel 50 ohm, nízkoútlumový	2500 m	21,90	54 750,00
Dvouplášťová ohebná trubka	60 m	24,90	1 494,00
Propojovací krabice pro dvouplášťovou trubku	1 ks	199,50	199,50
Parapetní kanál 110x70	16 m	249,40	3 990,40

Kabelový drátěný rošt 40cm			
Držák roštu	26 m	483,80	12 578,80
Příslušenství roštu	52 ks	49,90	2 594,80
Svazkový držák kabelů	1 ks	199,50	199,50
Kabelová spona pož.odolná (vestibul č.p.589)	200 ks	69,80	13 960,00
Protipožární šroubová kotva	100 ks	99,80	9 980,00
Ohebná elektroinstalační trubka 16mm	100 ks	31,90	3 190,00
Ostatní instalační materiál, hmoždinky, šrouby apod.	300 m	21,90	6 570,00
Instalace, zapojení, měření včetně protokolu	1 ks	1 496,30	1 496,30
	1 ks	2 992,50	2 992,50
Společná televizní anténa /STA/			
			14 289,20
Anténa DVB-T	1 ks	399,00	399,00
Skříň STA	1 ks	2 493,80	2 493,80
Širokopásmový zesilovač	1 ks	209,50	209,50
Rozbočovač 8 násobný	1 ks	149,60	149,60
Účastnická zásuvka	8 ks	99,80	798,40
Dvojzásuvka 230V	1 ks	289,30	289,30
Koaxiální kabel 75 ohm	400 m	21,90	8 760,00
F konektor	12 ks	16,00	192,00
Ostatní instalační materiál, hmoždinky, šrouby apod.	1 ks	498,80	498,80
Instalace, zapojení, funkční zkoušky	1 ks	498,80	498,80
			535 246,80